

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
remont Sali rozpraw nr IX w budynku Sądu Rejonowego w Ciechanowie przy ul. Mikołajczyka 6					
1 Sufity podwieszane i zabudowy sufitu.					
1		Rozebranie istniejącego sufitu podwieszanego kasetonowego.	m ²		
d.1		10.10*7.35	m ²	74.235	
				RAZEM	74.235
2	KNR 4-03	Demontaż opraw świetlówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym	szt.		
d.1	1134-01	24	szt.	24.000	
				RAZEM	24.000
3		Wykonanie montażu sufitu kasetonowego w układzie skosów, z płyt akustycznych GYPTONE Quatro 20, systemu RIGIPS D2 kryty profil, zgodnie z kartą 4.07.52 lub równoważny.	m ²		
d.1	wycena indywidualna	54	m ²	54.000	
				RAZEM	54.000
4		Wykonanie montażu sufitu kasetonowego w układzie skosów, z płyt akustycznych GYPTONE Quatro 20, systemu RIGIPS A widoczny profil, zgodnie z kartą 4.07.50 lub równoważny.	m ²		
d.1	wycena indywidualna	20.24	m ²	20.240	
				RAZEM	20.240
5	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem	m ²		
d.1	1505-03	74.24	m ²	74.240	
				RAZEM	74.240
6	KNR-W 5-	Montaż opraw oświetleniowych w sufitach podwieszanych - świetlówka o źródle światła 4x40 W	kpl.		
d.1	08 0512-03	24	kpl.	24.000	
				RAZEM	24.000
2 Ściany i wykończenie.					
7		Wykonanie zabudowy akustycznej w postaci paneli z płyt akustycznych w systemie gk RIGIPS nr 3.25.00, płyty QYPTONE BIG QUATTRO 44 - zabudowa długiej ściany LEWA	m ²		
d.2	wycena indywidualna	20.80	m ²	20.800	
				RAZEM	20.800
8		Wykonanie zabudowy akustycznej w postaci paneli z płyt akustycznych w systemie gk RIGIPS nr 3.25.00, płyty QYPTONE BIG QUATTRO 44 - zabudowa ściany przedniej FRONT	m ²		
d.2	wycena indywidualna	22.70	m ²	22.700	
				RAZEM	22.700
9		Wykonanie zabudowy akustycznej w postaci paneli z płyt akustycznych w systemie gk RIGIPS nr 3.25.00, płyty QYPTONE BIG QUATTRO 44 - zabudowa ściany tylnej TYŁ	m ²		
d.2	wycena indywidualna	22.70	m ²	22.700	
				RAZEM	22.700
10	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem	m ²		
d.2	1505-03	ściana długa 51.80	m ²	51.800	
		ściana okna 27.55	m ²	27.550	
		ściana front 40.43	m ²	40.430	
		ściana tył 40.43	m ²	40.430	
				RAZEM	160.210
3 Podłoga i posadzki.					
11	KNR-W 2-	Posadzki z wykładzin dywanowych - płytki 50x50 [cm]	m ²		
d.3	02 1123-03	74.24	m ²	74.240	
				RAZEM	74.240
4 Dodatkowe elementy wnętrza.					

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
12 d.4	analiza indywi- dualna	Dostawa i montaż zasłon kotarowych na pilastry międ- dzyokienne, wys. 5,00m	szt		
		10	szt	10.000	
				RAZEM	10.000